



EMGRISA ejecuta el ‘Plan de excavación y diseño de la certificación de suelos remanentes en el sector “E” de la playa de Sant Adrià de Besòs para la remediación voluntaria del subsuelo’

- Se trata de un proyecto por encargo de la Dirección General de Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
- El presupuesto total asignado a este proyecto es de 1.197.849,53€

18 de mayo de 2023. - La Empresa para la Gestión de los Residuos Industriales S.A. S.M.E. M.P. (EMGRISA) está ejecutando por encargo de la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el “Plan de excavación y diseño de la certificación de suelos remanentes en el sector “E” de la playa de Sant Adrià del Besòs (Barcelona) para la remediación voluntaria del subsuelo”, aprobado por la Agencia de Residuos de Catalunya.

Con motivo de la instalación de cables de fibra óptica para telecomunicaciones en la playa, se analizó la calidad de los suelos de la playa de Sant Adrià del Besòs y se detectaron concentraciones de metales pesados superiores a los permitidos en la legislación ambiental de Catalunya.

Por este motivo, se realizaron tres campañas de caracterización del suelo, tomándose muestras en el total de la superficie de la playa, detectándose, en algunas zonas, concentraciones de metales pesados por encima de los niveles de referencia, cuyo origen es el antiguo entorno industrial de la zona.

Tras estos análisis, se realizó una valoración de riesgos para la salud humana, en la que se registró un riesgo inadmisibles para la misma y se diseñó un plan de actuación para mitigarlo, que consiste en la excavación de la arena afectada y la sustitución por arena limpia, libre de metales pesados.

La arena extraída será valorizada o depositada en vertedero en función de la analítica y la legislación pertinente.



DELEGACIÓ
DEL GOVERN
A CATALUNYA
GABINET
DE PREMSA

DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO
EN CATALUÑA
GABINETE
DE PRENSA

Gobernamos
Contigo.

Tras realizarse las correspondientes analíticas, los trabajos con maquinaria comenzaron el 17 de mayo de 2023, estimándose la excavación de 6.883 m³ de arena afectada y la gestión de 14.693 t de material.

El presupuesto asignado a este proyecto es de **1.197.849,53 €**.